

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z OŁACENIEM, MONTAŻEM PAROIZOLACJI OBRÓBKAMI BLACHARSKIMI I ORYNNOWANIEM					
1 ROBOTY ZABEZPIEZAJĄCE I PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 4-01	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
d.1	0420-04	1.8*3.25 4.5*1.2	m ² m ²	5.850 5.400	
				RAZEM	11.250
2	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m	m ²		
d.1	1604-02	(16.11+24.51+16.11+24.51)*14.37	m ²	1167.419	
				RAZEM	1167.419
3	KNR-W 4-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	sZR.		
d.1	0433-02	7	sZR.	7.000	
				RAZEM	7.000
4		Czas pracy rusztowań grupy	r-g		
d.1					
				RAZEM	0.000
2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE POKRYCIA DACHOWEGO I ELEMENTÓW PONAD POŁACIĄ DACHOWĄ					
5	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.2	0535-02	154.91+44.36+37.84+98.78+71.76	m ²	407.650	
				RAZEM	407.650
6	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-04	92	m	92.000	
				RAZEM	92.000
7	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-06	105	m	105.000	
				RAZEM	105.000
8	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymś- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.2	0535-08	78.16	m ²	78.160	
				RAZEM	78.160
9	KNR 4-03	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu stromym	m		
d.2	1140-06	16.11+24.51+16.11+24.51	m	81.240	
				RAZEM	81.240
10	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstepie łąt po- nad 24 cm	m ²		
d.2	0441-05	407.65	m ²	407.650	
				RAZEM	407.650
11	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro- we	m		
d.2	0441-10	80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
12	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotyńko- wanych analogia podbitka okapów	m ²		
d.2	0429-05	11.76*0.4 6.94*0.4 4.44*1.2 6.4*0.4 13.16*0.4 17.75*0.4 25.31*1.0	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	4.704 2.776 5.328 2.560 5.264 7.100 25.310	
				RAZEM	53.042
13	KNR 4-01	Wyjęcie ościeżnicy o pow. do 1 m2 ze ścian drewnianych - demontaż wylazu dachowego	szt.		
d.2	0432-01- analogia	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyladunkiem ręcznym na odl. do 1 km	t		
d.2	1107-01	(433.10*9.42)/1000	t	4.080	
				RAZEM	4.080
15	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t		
d.2	1107-04	Krotność = 5 4.08	t	4.080	