

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH W OBSZARZE LOGGI/BALKONÓW WRAZ Z REMONTEM POSADZEK LOGGI/BALKONÓW ORAZ BALUSTRAD					
1 ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE I PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-02	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		
d.1	0925-01	1.5*1.45*23	m ²	50.025	
		1.2*1.45*29	m ²	50.460	
		0.9*2.10*26	m ²	49.140	
				RAZEM	149.625
2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
2	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.2	0504-03	(68.18+68.18+68.18+40.32+14.52)*1.2	m ²	311.256	
				RAZEM	311.256
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.2	0535-08	(68.18+68.18+68.18+40.32)*0.25	m ²	61.215	
	obróbki balkonów	(3.3+3.3+1.8+1.8+3.6+3.6+2.1+2.1+4.9+1.2+2.9+5.8+5.8+3.9+2.1)*0.35	m ²	16.870	
	parapety przy oknach balkonowych	(40.32-5.4)*0.35	m ²	12.222	
	parapety przy oknach balkonowych	{(68.18*2)-(0.9*20)}*0.35	m ²	41.426	
		(14.52-1.8)*0.35	m ²	4.452	
				RAZEM	136.185
3 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH W OBSZARZE LOGGI/BALKONÓW WRAZ Z REMONTEM POSADZEK LOGGI/BALKONÓW ORAZ BALUSTRAD					
4	KNNR-W 2	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.3	W0502-02	136.185	m ²	136.185	
	obróbki balkonów i parapety			RAZEM	136.185
5	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
d.3	0607-01	(68.18+68.18+68.18+40.32+14.52)*1.2	m ²	311.256	
				RAZEM	311.256
6	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.3	1102-02	(68.18+68.18+68.18+40.32+14.52)*1.2	m ²	311.256	
				RAZEM	311.256
7	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc. za zmianę grub. o 10mm	m ²		
d.3	1102-03	(68.18+68.18+68.18+40.32+14.52)*1.2	m ²	311.256	
				RAZEM	311.256
8	KNR 7-12	Czyszczenie przez szcztokowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
d.3	0101-02	(68.18+68.18+68.18+40.32+14.52)*1.1	m ²	285.318	
	balustrady balkonowe			RAZEM	285.318
9	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniovymi konstrukcji kratowych	m ²		
d.3	0201-02	(68.18+68.18+68.18+40.32+14.52)*1.1	m ²	285.318	
				RAZEM	285.318
10	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych	m ²		
d.3	0204-02	(68.18+68.18+68.18+40.32+14.52)*1.1	m ²	285.318	
				RAZEM	285.318
11	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.3	2611-01	(68.18+68.18+68.18+40.32+14.52)*2.5	m ²	648.450	
				RAZEM	648.450
12	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.3	2611-02	(68.18+68.18+68.18+40.32+14.52)*2.5	m ²	648.450	
	ściany loggi	311,256			
	plyta balkonowa od spodu				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	648.450
13 d.3	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian grubości 15 cm (68.18+68.18+68.18+40.32+14.52)*2.5	m ² m ²	648.450	
				RAZEM	648.450
14 d.3	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian grubości 3 cm 311.256	m ² m ²	311.256	
				RAZEM	311.256
15 d.3	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach i balkonach od spodu (68.18+68.18+68.18+40.32+14.52)*2.5 311.256	m ² m ² m ²	648.450 311.256	
				RAZEM	959.706
16 d.3	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (1.5+1.45+1.45)*23 5.1*29 4.1*26	m m m m	101.200 147.900 106.600	
				RAZEM	355.700
17 d.3	KNR 0-23 0931-01 loggie balkony	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie masy tynkarskiej (68.18+68.18+68.18+40.32+14.52)*2.5 311.256	m ² m ² m ²	648.450 311.256	
				RAZEM	959.706
18 d.3	KNR 2-02 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych),naklejanych 20x20mm (68.18+68.18+68.18+40.32+14.52)*1.2	m ² m ²	311.256	
				RAZEM	311.256
19 d.3	KNNR 2 1405-02 ściany loggi płyty balko- nowe	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi 75*1.2*2.5 311.256	m ² m ² m ²	225.000 311.256	
				RAZEM	536.256