

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH W OBSZARZE LOGGI/BALKONÓW WRAZ Z REMONTEM POSADZEK LOGGI/BALKONÓW ORAZ BALUSTRAD					
1 ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE I PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-02	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		
d.1	0925-01	0.6*1.45*41	m ²	35.670	
		1.2*1.45*9	m ²	15.660	
		0.9*2.10*49	m ²	92.610	
				RAZEM	143.940
2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
2	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.2	0504-03	3.12*1.32*40	m ²	164.736	
		5.52*1.32*9	m ²	65.578	
				RAZEM	230.314
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.2	0535-08	3.12*0.25*40	m ²	31.200	
	obróbki balkonów				
	parapety przy oknach balkonowych	5.52*41*0.25	m ²	56.580	
	parapety przy oknach balkonowych				
				RAZEM	87.780
3 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH W OBSZARZE LOGGI/BALKONÓW WRAZ Z REMONTEM POSADZEK LOGGI/BALKONÓW ORAZ BALUSTRAD					
4	KNNR-W 2	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.3	W0502-02	87.78	m ²	87.780	
	obróbki balkonów i parapety				
				RAZEM	87.780
5	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc. i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome pod-posadzkowe	m ²		
d.3	0607-01	230.314	m ²	230.314	
				RAZEM	230.314
6	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.3	1102-02	230.314	m ²	230.314	
				RAZEM	230.314
7	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-trąc. za zmianę grub. o 10mm	m ²		
d.3	1102-03	230.314	m ²	230.314	
				RAZEM	230.314
8	KNR 7-12	Czyszczenie przez szcztotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
d.3	0101-02	3.12*1.1*40	m ²	137.280	
	balustrady balkonowe	5.52*1.1*9	m ²	54.648	
				RAZEM	191.928
9	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniovymi konstrukcji kratowych	m ²		
d.3	0201-02	191.928	m ²	191.928	
				RAZEM	191.928
10	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych	m ²		
d.3	0204-02	191.928	m ²	191.928	
				RAZEM	191.928
11	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.3	2611-01	3.12*2.5*40	m ²	312.000	
		5.25*2.5*9	m ²	118.125	
				RAZEM	430.125

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.3	KNR 0-23 2611-02 ściany loggi płyta balko- nowa od spodu	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno- krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 312 118.125	m ² m ² m ²	 312.000 118.125	
				RAZEM	430.125
13 d.3	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy- klejenie płyt styropianowych do ścian grubości 15 cm 430.125	m ² m ²	 430.125	
				RAZEM	430.125
14 d.3	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy- klejenie płyt styropianowych do ścian grubości 3 cm 230.14	m ² m ²	 230.140	
				RAZEM	230.140
15 d.3	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy- klejenie warstwy siatki na ścianach i balkonach od spodu 430.125 230.14	m ² m ² m ²	 430.125 230.140	
				RAZEM	660.265
16 d.3	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 0.6+1.45+1.45*41 1.2+1.4+1.45*9 0.9+2.1+2.1*49	m m m m	 61.500 15.650 105.900	
				RAZEM	183.050
17 d.3	KNR 0-23 0931-01 loggie balkony	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie masy tynkarskiej 430.125 311.256	m ² m ² m ²	 430.125 311.256	
				RAZEM	741.381
18 d.3	KNR 2-02 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakoto- wych),naklejanych 20x20mm 230.14	m ² m ²	 230.140	
				RAZEM	230.140
19 d.3	KNNR 2 1405-02 ściany loggi płyty balko- nowe	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi 47*2.5*1.32 230.14	m ² m ² m ²	 155.100 230.140	
				RAZEM	385.240