

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
23	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.3	0535-06	6*14	m	84.000	
				RAZEM	84.000
24	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
d.3	0522-02	66	m	66.000	
				RAZEM	66.000
25	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.3	0526-04	84	m	84.000	
				RAZEM	84.000
26	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej	m		
d.3	2612-09	23.2	m	23.200	
				RAZEM	23.200
27	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m ³		
d.3	1101-02	230.14*0.04	m ³	9.206	
				RAZEM	9.206
28	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³		
d.3	1101-05	Krotność = 5 230.14*0.04	m ³	9.206	
				RAZEM	9.206
29	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m	m ²		
d.3	1604-02	66*14	m ²	924.000	
				RAZEM	924.000
30	KNR AT-05	Zsyp budowlany do gruzu o dl. do 20 m	kpl.		
d.3	1664-02	Krotność = 6 1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31		Czas pracy rusztowań grupy	r-g		
d.3				RAZEM	0.000