

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : MALOWANIE ELEWACJI  
ADRES INWESTYCJI : 24-300 OPOLE LUBELSKIE UL.DŁUGA 27  
INWESTOR : SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA  
ADRES INWESTORA : 24-300 OPOLE LUBELSKIE  
UL. MORWOWA 3  
BRANŻA : BUDOWLANA  
DATA OPRACOWANIA : 05.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.2023

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR 4-03 d.1 1145-01	Demontaż tablic adresowych do ponownego montażu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 9 d.1 0501-05	Demontaż oprawy oświetleniowej do ponownego montażu	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR 4-03 d.1 1145-01 analogia	Demontaż tablic informacyjnych i szyldu-do ponownego montażu	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNNR-W 9 d.1 0210-03	Demontaż tablicy przyzywowej (domofonu)-do ponownego montażu	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
5	KNR 4-01 d.1 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku - do ponownego montażu	m		
		12,7*4	m	50,800	
				RAZEM	50,800
6	KNR 4-01 d.1 0535-08 wiatr.	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nienadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		(3,5*1,6)*1,2*3	m <sup>2</sup>	20,160	
				RAZEM	20,160
7	KNR 4-04 d.1 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 3 km	t		
		(poz.6*5,55)*0,001	t	0,112	
				RAZEM	0,112
<b>2</b>		<b>ELEWACJE</b>			
8	ZKNR C-1 d.2 0101-02	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
		cokół	m <sup>2</sup>	124,014	
		sp.balk.	m <sup>2</sup>	127,680	
		el.wejściowa	m <sup>2</sup>	339,435	
		el.boczne	m <sup>2</sup>	268,377	
		el. balkono- wa	m <sup>2</sup>	412,143	
		wiatr.od sp.	m <sup>2</sup>	20,160	
		3,5*1,6*3*1,2	m <sup>2</sup>	4,050	
		(0,6+1,5+0,6)*1,5	m <sup>2</sup>		
				RAZEM	1 295,859
9	KNR 2-02 d.2 0925-01	Oslony okien wykonywane - folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
		0,61*0,51*5+0,91*0,51*17+1,51*1,21*9+1,51*1,51*104	m <sup>2</sup>	263,020	
				RAZEM	263,020
10	KNR 2-02 d.2 0925-01 analogia	Oslony balkonów	m <sup>2</sup>		
		(2,4*1,9)*(4+6*4)	m <sup>2</sup>	127,680	
				RAZEM	127,680
11	ZKNR C-2 d.2 0101-03	Przygotowanie podłoża - odgrzybienie powierzchni ścian	m <sup>2</sup>		
		poz.8	m <sup>2</sup>	1 295,859	
				RAZEM	1 295,859
12	ZKNR C-2 d.2 0101-04	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5% powierzchni	m <sup>2</sup>		
		poz.8	m <sup>2</sup>	1 295,859	
				RAZEM	1 295,859
13	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ścian gruntem głęboko penetrującym	m <sup>2</sup>		
		poz.8	m <sup>2</sup>	1 295,859	
				RAZEM	1 295,859
14	ZKNR C-2 d.2 0119-09 9904	Malowanie elewacji farbą dwukrotnie; tynk fakturowy ponad 5 do 20 m nad poziomem terenu - ściany	m <sup>2</sup>		
		poz.8	m <sup>2</sup>	1 295,859	
				RAZEM	1 295,859
15	ZKNR C-2 d.2 0119-09 9904	Malowanie elewacji farbą dwukrotnie; tynk fakturowy ponad 5 do 20 m nad poziomem terenu - ościeża	m <sup>2</sup>		
		((1,51+2*1,21)*9+(1,51+2*1,51)*104+(1,51+2,11*2)*3)*0,5	m <sup>2</sup>	261,840	
				RAZEM	261,840
16	KNR 2-02 d.2 0510-04	Montaż rur spustowych okrągłych - materiał z demontażu	m		
		poz.5	m	50,800	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01	Ręczne czyszczenie balustrad	m <sup>2</sup>	RAZEM	50,800
d.2	1214-02				
	analogia	1,9*2*28*1,5	m <sup>2</sup>	159,600	
				RAZEM	159,600
18	KNR 4-01	Ręczne czyszczenie ekranów	m <sup>2</sup>		
d.2	1214-02				
	analogia	2,4*28*2*1,5	m <sup>2</sup>	201,600	
				RAZEM	201,600
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną - balustrad	m <sup>2</sup>		
d.2	1212-05				
		poz.17	m <sup>2</sup>	159,600	
				RAZEM	159,600
20	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych- ekrany	m <sup>2</sup>		
d.2	1212-02				
		poz.18	m <sup>2</sup>	201,600	
				RAZEM	201,600
21	KNR 2-02	Wykonanie różnych obróbek i elementów z blachy stalowej ocynkowanej o	m <sup>2</sup>		
d.2	0506-02	szer. w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>	18,915	
	podok.zało-	(0,61*5+0,91*17+1,51*9+1,51*104)*0,5*0,2	m <sup>2</sup>	20,160	
	żono 20%	poz.6			
	wiatrolapy			RAZEM	39,075
22	kalk.ind.	Ponowny montaż tablic adresowych z demontażu	szt.		
d.2					
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNNR 5	Ponowny montaż opraw oświetleniowych z demontażu	kpl.		
d.2	0502-01				
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
24	kalk.ind.	Montaż tablic informacyjnych i szyldu z demontażu	szt.		
d.2					
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
25	KNNR 5	Montaż domofonu - tablica przyzywowa z demontażu	szt.		
d.2	0409-01				
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
26	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram	m <sup>2</sup>		
d.2	1651-02				
		2,57 m o wys. do 15 m	m <sup>2</sup>	1 166,175	
		(45*13,85+12*12,85)*1,5			
				RAZEM	1 166,175